



Processo de Compras nº 164/10

Convite de Obras e Serviços de Engenharia nº 01/10

A **Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos** vem pelo presente alterar o Edital acima mencionado, para que dele constem nos itens, subitens e Anexos, as seguintes correções:

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de plano diretor para o sistema de abastecimento de água potável do Município de Ourinhos – SP.

Sessão Publica alterada para o dia 24/02/2010, sendo que os envelopes contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL", serão recebidos pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações até as 9:00 horas e serão abertas as 9:15 horas do mesmo dia.

ITEM) - 9. RECEBIMENTO DO OBJETO

Sub item) – **9.1** – O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da Ordem de Serviços.

MINUTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO

ITEM) – 3. DOS PRAZOS

Sub item) 3.2 – O prazo para execução total da obra objeto do Contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços;

Os demais itens não alterados por este aditamento, permanecem válidos e ratificados.

Ourinhos, 10 de fevereiro de 2010.

Regina Célia Bertho
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CIDADE DE OURINHOS

5 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

As atividades a serem desenvolvidas pela empresa contratada, especificamente no que tange à elaboração do *Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento Público de Água Potável para a cidade de Ourinhos* estarão compreendidas em três Etapas, assim descritas:

ETAPA 1

ESTUDOS PRELIMINARES LEVANTAMENTO, TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

QUE SERÃO OBTIDOS DIRETAMENTE NO CAMPO OU JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU A PARTIR DE COMPILAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DE FORMA A CAPTAR OS DADOS RELEVANTES DA REALIDADE LOCAL PERTINENTES AOS OBJETIVOS PROPOSTOS.

Ø Caracterização geral:

- *Mapa IBGE 1:50.000, localização e coordenadas UTM*
- *Levantamento topográfico planimétrico de locação dos componentes do Sistema existente (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição).*
- *Mapa Digitalizado da cidade e entorno, incluindo a áreas de expansão urbana*
- *Levantamento das exigências legais.*

Ø Diagnóstico do Meio Físico:

- *Solos, abrangendo declividade e suscetibilidade à erosão*
- *Recursos Hídricos, abrangendo caracterização dos mananciais e respectivas bacias hidrográficas, inclusive estudos de classe de uso e vazões.*

Ø Diagnóstico do Meio Antrópico:

- *Dados sobre a infra-estrutura sanitária existente na cidade de Ourinhos.*
- *Dados sobre a demografia local destacando evolução da população no município em sua malha urbana, destacando os possíveis vetores de crescimento.*

ETAPA 2



DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Ø Diagnóstico do Sistema de Abastecimento Público de Água Potável existente na cidade de Ourinhos com a caracterização de problemas específicos e possíveis soluções.

ETAPA 3 ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, TABULAÇÃO DOS DADOS, DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO ALCANCE DO PLANO DIRETOR.

- Ø Estudo de alternativas de Concepção para a readequação e remodelação planejada do Sistema de Abastecimento Público incluindo sistema de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável.
- Ø Definição das alternativas tecnológicas e metodologia de planejamento visando a readequação do Sistema existente para demanda futura com a caracterização dos vetores de crescimento e das zonas de expansão urbana, assim como dos limites a serem estabelecidos visando a proteção ambiental das nascentes e corpos d'água.
- Ø Compatibilização da eficiência do Sistema de Abastecimento tendo em vista as características dos mananciais superficiais e subterrâneos.
- Ø Elaboração de Mapas e Memoriais Descritivos para a implementação das obras planejadas para o Sistema de Abastecimento Público de Água Potável da cidade de Ourinhos.

ETAPA 4 PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CIDADE DE OURINHOS - VERSÃO PRELIMINAR

- Ø Elaboração de Relatório detalhado para o Sistema de Abastecimento Público de Água Potável da cidade de Ourinhos com o detalhamento de todas as unidades do Sistema e recomendações de curto/médio/longo prazo.

ETAPA 5 PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CIDADE DE OURINHOS DETALHAMENTO, RECOMENDAÇÕES E CRONOGRAMA



FISICO FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO

Ø Apresentação do Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento Público de Água Potável para a cidade de Ourinhos, com indicação ao final de Cronograma Físico Financeiro para a implementação dos componentes planejados.

8 PRAZOS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO REAJUSTES

Os serviços propostos deverão ser executados sinteticamente nos prazos abaixo descritos:

ETAPA 1

ESTUDOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO, TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

30 dias

ETAPA 2

DIAGNÓSTICO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

30 dias

ETAPA 3

ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, TABULAÇÃO DOS DADOS, DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO ALCANCE DO PLANO DIRETOR

30 dias

ETAPA 4

PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CIDADE DE OURINHOS - VERSÃO PRELIMINAR

30 dias

ETAPA 5

PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CIDADE DE OURINHOS DETALHAMENTO, RECOMENDAÇÕES E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO

30 dias

Os prazos acima apontam que o *Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento Público de Água para a cidade de Ourinhos* devera ser desenvolvido num total de 150 dias ou 5 meses.

Os demais itens não alterados por este aditamento, permanecem válidos e ratificados.



**SUPERINTENDÊNCIA
DE ÁGUA E ESGOTO**

Ourinhos, 10 de fevereiro de 2010.

Regina Célia Bertho
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio